

### خلاصه مالی

کارفرما: اداره کل دامپزشکی استان یزد	پروژه: ساختمان فنی دامپزشکی مهریز
موضوع: برآورد مطابق فهرست بهای سال ۱۴۰۲	
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۵	

ردیف	عنوان فهرست بها	جمع بدون ضریب	اضافه میشود ضریب منطقه ای	اضافه میشود ضریب بالاسری	اضافه میشود تجهیز کارگاه	جمع به ریال
۱	ابنیه	۸,۵۱۴,۷۵۲,۸۰۰	۶.۰۰٪	۳۰.۰۰٪	۴.۰۰٪	۱۱,۹۲۰,۶۵۳,۹۲۰
			۵۱۰,۸۸۵,۱۶۸	۲,۵۵۴,۴۲۵,۸۴۰	۳۴۰,۵۹۰,۱۱۲	

جمع کل با ضرایب (ریال):	۱۱,۹۲۰,۶۵۳,۹۲۰
-------------------------	----------------

## خلاصه مالی

کارفرما: اداره کل دامپزشکی استان یزد	پروژه: محوطه سازی ساختمان دامپزشکی مهریز
موضوع: فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۲	
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۵	

ردیف	شماره فصل	عنوان فصل	جمع فصل به ریال
۱	۳	عملیات خاکی با ماشین	۱۷,۳۳۷,۵۰۰
۲	۶	قالب بندی فولادی	۲۳۱,۸۴۰,۰۰۰
۳	۷	کارهای فولادی با میلگرد	۸۱۱,۷۷۰,۰۰۰
۴	۸	بتن درجا	۱,۶۶۲,۱۵۲,۸۰۰
۵	۱۱	آجرکاری و شفته ریزی	۳,۹۱۱,۷۷۵,۰۰۰
۶	۱۶	کارهای فولادی سبک	۹۷,۱۳۰,۰۰۰
۷	۱۸	اندودکاری و بندکشی	۸,۰۹۶,۰۰۰
۸	۲۱	فرش موزاییک و پوشش بتنی	۱,۱۶۶,۵۴۰,۰۰۰
۹	۲۲	کارهای سنگی با سنگ پلاک	۴۸۷,۴۲۴,۰۰۰
۱۰	۲۵	رنگ آمیزی	۱۲۰,۶۸۷,۵۰۰
۱۱	—	—	—
۱۲	—	—	—
۱۳	—	—	—

جمع کل: ۸,۵۱۴,۷۵۲,۸۰۰

**برگه مالی**

کارفرما: اداره کل دامپزشکی استان یزد	پروژه: محوطه سازی ساختمان دامپزشکی مهریز
موضوع: فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۲	
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۵	
شماره و عنوان فصل: ۲۵ رنگ آمیزی	

ردیف	شماره فهرست	شرح فهرست	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع به ریال
۱	۲۵۰۳۰۴	تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی.	مترمربع	۹۶۵,۵۰۰	۱۲۵	۱۲۰,۶۸۷,۵۰۰

جمع کل: ۱۲۰,۶۸۷,۵۰۰
---------------------

برگه مالی

کارفرما: اداره کل دامپزشکی استان یزد	پروژه: محوطه سازی ساختمان دامپزشکی مهریز
موضوع: فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۲	
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۵	
شماره و عنوان فصل: ۲۲ کارهای سنگی با سنگ پلاک	

ردیف	شماره فهرست	شرح فهرست	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع به ریال
۱	۲۲۰۱۵۷	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی یزد (یزد) در سطوح افقی .	مترمربع	۴,۳۵۲,۰۰۰	۱۱۲	۴۸۷,۴۲۴,۰۰۰

جمع کل: ۴۸۷,۴۲۴,۰۰۰
---------------------

برگه مالی

کارفرما: اداره کل دامپزشکی استان یزد	پروژه: محوطه سازی ساختمان دامپزشکی مهریز
موضوع: فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۲	
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۵	
شماره و عنوان فصل: ۲۱ فرش موزاییک و پوشش بتنی	

ردیف	شماره فهرست	شرح فهرست	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع به ریال
۱	۲۱۰۶۰۲	تهیه مصالح و اجرای موزاییک شسته پرسی کارخانه ای (واش بتن) با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱,۵۹۸,۰۰۰	۷۳۰	۱,۱۶۶,۵۴۰,۰۰۰

جمع کل: ۱,۱۶۶,۵۴۰,۰۰۰
-----------------------

**برگه مالی**

کارفرما: اداره کل دامپزشکی استان یزد	<b>پروژه: محوطه سازی ساختمان دامپزشکی مهریز</b>
موضوع: فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۲	
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۵	
شماره و عنوان فصل: ۱۸ اندودکاری و بندکشی	

ردیف	شماره فهرست	شرح فهرست	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع به ریال
۱	۱۸۰۸۰۴	بندکشی توخالی با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ روی نمای آجری	مترطول	۱۷,۶۰۰	۴۶۰	۸,۰۹۶,۰۰۰

جمع کل: ۸,۰۹۶,۰۰۰
-------------------

برگه مالی

کارفرما: اداره کل دامپزشکی استان یزد	پروژه: محوطه سازی ساختمان دامپزشکی مهریز
موضوع: فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۲	
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۵	
شماره و عنوان فصل: ۱۶ کارهای فولادی سبک	

ردیف	شماره فهرست	شرح فهرست	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع به ریال
۱	۱۶۰۱۰۴	تهیه، ساخت و نصب چهارچوب، در و پنجره فولادی از پروفیل های توخالی، با جاسازی و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوش کاری و ساییدن لازم.	کیلوگرم	۴۴۱,۵۰۰	۲۲۰	۹۷,۱۳۰,۰۰۰

جمع کل: ۹۷,۱۳۰,۰۰۰
--------------------

برگه مالی

کارفرما: اداره کل دامپزشکی استان یزد	<p>پروژه: محوطه سازی ساختمان دامپزشکی مهریز</p>
موضوع: فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۲	
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۵	
شماره و عنوان فصل: ۱۱ آجرکاری و شفته ریزی	

ردیف	شماره فهرست	شرح فهرست	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع به ریال
۱	۱۱۰۹۰۱	شفته ریزی با خاک محل و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۲,۹۴۵,۰۰۰	۹۵	۲۷۹,۷۷۵,۰۰۰
۲	۱۱۰۲۰۵	دیوار یک آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۳,۰۵۸,۰۰۰	۵۸۰	۱,۷۷۳,۶۴۰,۰۰۰
۳	۱۱۰۶۰۲	نماچینی نیم آجره با آجرماشینی سوراخ دار مخصوص نما به ضخامت حدود ۴ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:	مترمربع	۳,۹۸۳,۰۰۰	۴۶۰	۱,۸۳۲,۱۸۰,۰۰۰
۴	۱۱۰۸۲۳	اضافه بها به ردیف های نماچینی، در صورتی که آجرها به صورت هره چیده شود (اندازه گیری روی سطح قابل رویت).	مترمربع	۱,۳۰۹,۰۰۰	۲۰	۲۶,۱۸۰,۰۰۰

جمع کل:	۳,۹۱۱,۷۷۵,۰۰۰
---------	---------------



**برگه مالی**

**پروژه: محوطه سازی ساختمان دامپزشکی مهریز**

کارفرما: اداره کل دامپزشکی استان یزد

موضوع: فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۵

شماره و عنوان فصل: ۸ بتن درجا

ردیف	شماره فهرست	شرح فهرست	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع به ریال
۱	۰۸۰۱۰۶	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال	مترمکعب	۱۰,۰۱۵,۰۰۰	۱۳۲	۱,۳۲۱,۹۸۰,۰۰۰
۲	۰۸۰۳۰۴	اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، هرگاه ضخامت بتن برابر ۱۵ سانتی متر یا کمتر باشد	مترمکعب	۱۶۹,۵۰۰	۱۰۰	۱۶,۹۵۰,۰۰۰
۳	۰۸۰۳۰۵	اضافه بها برای کرم بندی به منظور هدایت آب (حجم کل بتن که برای آن کرم بندی انجام شده ملاک محاسبه است).	مترمکعب	۱۵۶,۵۰۰	۱۰۰	۱۵,۶۵۰,۰۰۰
۴	۰۸۰۳۰۸	لیسه ای کردن سطح بتن تازه ریخته شده به هر روش.	مترمربع	۳۰۵,۰۰۰	۱۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۵	۰۸۰۳۱۰	اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح.	مترمکعب	۸۰,۴۰۰	۳۲	۲,۵۷۲,۸۰۰

جمع کل: ۱,۶۶۲,۱۵۲,۸۰۰

برگه مالی

پروژه: محوطه سازی ساختمان دامپزشکی مهریز

کارفرما: اداره کل دامپزشکی استان یزد

موضوع: فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۵

شماره و عنوان فصل: ۷ کارهای فولادی با میلگرد

ردیف	شماره فهرست	شرح فهرست	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع به ریال
۱	۰۷۰۲۰۱	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج دار به قطر تا ۱۰ میلی متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم	کیلوگرم	۳۰۷,۰۰۰	۷۶۰	۲۳۳,۳۲۰,۰۰۰
۲	۰۷۰۲۰۲	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج دار به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم	کیلوگرم	۲۵۱,۵۰۰	۲۳۰۰	۵۷۸,۴۵۰,۰۰۰

جمع کل: ۸۱۱,۷۷۰,۰۰۰

### برگه مالی

کارفرما: اداره کل دامپزشکی استان یزد	پروژه: محوطه سازی ساختمان دامپزشکی مهریز
موضوع: فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۲	
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۵	
شماره و عنوان فصل: ۶ قالب بندی فولادی	

ردیف	شماره فهرست	شرح فهرست	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع به ریال
۱	۰۶۰۱۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در پی ها و شنازهای پی.	مترمربع	۱,۴۴۹,۰۰۰	۱۶۰	۲۳۱,۸۴۰,۰۰۰

جمع کل: ۲۳۱,۸۴۰,۰۰۰
---------------------

برگه مالی

کارفرما: اداره کل دامپزشکی استان یزد	پروژه: محوطه سازی ساختمان دامپزشکی مهریز
موضوع: فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۲	
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۵	
شماره و عنوان فصل: ۳ عملیات خاکی با ماشین	

ردیف	شماره فهرست	شرح فهرست	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع به ریال
۱	۰۳۰۵۰۱	کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله مشابه در زمین های خاکی و ریختن خاک کنده شده در کنار محل های مربوط .	مترمکعب	۱۸۲,۵۰۰	۹۵	۱۷,۳۳۷,۵۰۰

جمع کل: ۱۷,۳۳۷,۵۰۰
--------------------